




*Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano*

*Gaudio di Lavello*



PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020  
Sottomisura 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E RECUPERO DELL'EFFICIENZA  
DELLE RETI IRRIGUE E BACINI DI ACCUMULO ESISTENTI NEI  
COMUNI DI LAVELLO - MELFI - MONTEMILONE E DEL VULTURE

TAV.	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	DATA
<b>C.4.2</b>		Maggio 2017
SCALA		AGG. Luglio 2017 Luglio 2019
	Sommario dei lavori II° Lotto forniture	AGG. Genn. 2020

IL PROGETTISTA  
*geom. Carlo M. Carretta*

Firmato digitalmente da

CARLO MAURO CARRETTA

CN = CARRETTA CARLO  
MAURO  
O = non presente  
C = IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*ing. Marianna Marchitelli*

Firmato digitalmente da

**Marianna Marchitelli**

CN = Marchitelli Marianna

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b>LAVORI A CORPO</b>			
1 H.04.051	Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno inseriti.  SOMMANO kg	1'300,00	3,94	5'122,00
2 H.04.054.05	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conform ... ( di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommatto PFA 16 e flange con foratura PN 10 16. Dn 100. SOMMANO cad	190,00	203,42	38'649,80
3 H.04.082.05	Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare d'ispezione del diametro interno di 800 mm in calcestruzzo vibrocompresso costruito secondo la norma UNI EN 1917:2004 provvisto di m ... ei gradini di discesa a norma UNI EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 600 e fino a 1000. SOMMANO cm/h	4'000,00	3,10	12'400,00
4 NP.01	Fornitura di gruppo di consegna monoblocco flangiato nel quale, in linea, trovino collocazione: contatore a mulinello tangenziale con emettitore di impulsi (1 ogni 100 litri), idro ... nde certificate UNI EN ISO 9001: 2000: DN 100 mm. PN 16.guarnizioni per il corretto assemblaggio al T di drante. - DN 100 SOMMANO cad	4'228,00	1'265,00	5'348'420,00
5 NP.02	Fornitura di tessera elettronica di prelievo di dimensioni contenute con grado di protezione IP 65, da consegnarsi in dotazione all'utente per l'attivazione dei gruppi di consegna. ... lsanti. Alimentazione con pila a Litio che garantisca una durata minima di 5 anni, di facile reperibilità sul mercato. SOMMANO cad	4'228,00	126,50	534'842,00
6 NP.03	Fornitura di tessera elettronica polivalente ad uso esclusivo del Consorzio, con unità a microprocessore con grado di protezione IP 65, alimentata con pile al Litio di facile sostit ... volume totale di acqua prelevato da ciascun utente, etc. etc.ne del volume totale di acqua prelevato da ciascun utente. SOMMANO cad	72,00	189,75	13'662,00
7 NP.04	Fornitura di interfaccia di programmazione dotata di dispositivo a microprocessore che permetta di leggere, scrivere e configurare i dispositivi di prelievo programmandoli in funzi ... ensabile per l'eventuale collegamento tra l'unità elettronica del gruppo di consegna aziendale ed un computer portatile. SOMMANO cad	1,00	379,50	379,50
8 NP.05	Fornitura di PC palmare per le registrazioni in campo dei dati e il trasferimento su PC. SOMMANO cad	7,00	2'783,00	19'481,00
9 NP.06	Sistema di gestione delle tessere elettroniche e condivisione dei dati trattati attraverso la fornitura di apparecchiature per le programmazioni distributive e gestione degli utenti ... mazione al personale del Consorzio addetto all'utilizzo del sistema.to montato e dato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	13'282,50	13'282,50
10 NP.07	Posa in opera di gruppo di consegna aziendale automatizzato - DN 100, PN 16, da installare su TE di idrante. Il tutto montato e dato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	3'873,00	107,20	415'185,60
11 NP.08	Smontaggio, rimozione e trasporto di flange cieche e/o di gruppi di consegna esistenti da sostituire mediante la rimozione od il taglio dei bulloni e dell'eventuale anello di prote ... Direzione Lavori indicherà e l'ordinato accatastamento per il recupero dei componenti utilizzabili ai fini manutentivi. SOMMANO cad	3'873,00	108,25	419'252,25
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>			6'820'676,65
	<b>T O T A L E euro</b>			6'820'676,65
	Matera, 23/01/2020			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			