



Acquedotto Lucano S.p.A.

Area Tecnica
Direzione Operativa

FINANZIAMENTO

FONDI A CARICO DELLA TARIFFA

REGIONE BASILICATA



**SERVIZIO DI
“AUTOESPURGO-DERATTIZZAZIONE-
VIDEOISPEZIONE”
NEI CENTRI OPERATIVI DI
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.**

ELABORATO

ELENCO E ANALISI PREZZI

DIRETTORE AREA TECNICA

Ing. Raffaele PELLETTIERI

DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna BRIENZA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore SABIA

OMMITTENTE



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via P. Grippo – 85100 Potenza
Tel. 0971.392.111 – Fax. 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

PROGETTISTA

Ing. Gaetano PACIFICO

COD.

Elab. N. 5

DATA

Dicembre 2017

SCALA GRAFICA

FILE

REV.

DATA

PREZZO N.011 (SERVIZI ART. 5 Bis del CSA)							
PREZZO			AP01				
SERVIZIO:							
Attività di derattizzazione delle reti di pubblica fognatura nera e miste, consistente in: - Derattizzazione mediante la posa di esche paraffinate a base di defenacoum, nella misura di min gr. 100 pari a n° 4 esche, sulle platee o sospese alle pareti del pozzetto fognario.							
ANALISI DI COSTO							
Preziario Basilicata 2017	Descrizione	Um	Quantità	Costo unitario	Costo parziale	Costo Totale	
MATERIALI							
	Fornitura di esca paraffinata a base di defenacoum di gr 25 da posare nel pozzetto fognario.	cad.	4	0,70	€ 2,80		
MANO D'OPERA							
	Operaio Specializzato per apertura pozzetto, posa esche, chiusura pozzetto, spostamento intervento successivo.	h	0,250	29,72	€ 7,43		
	Operaio Qualificato per apertura pozzetto, posa esche, chiusura pozzetto, spostamento intervento successivo	h	0,250	27,63	€ 6,90		
Sommano					€	14,33	
NOLI							
	Nolo a freddo di veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego peso totale fino a 2,5 t.	h	0,25	2,72	€ 0,68		
Sommano					€	17,81	€ 17,81
Sommano					€		
Sommano costi in analisi						17,81	
Spese generali d'impresa in ragione del 15%						2,67	
Utili d'impresa in ragione del 10%						2,05	
Prezzo di applicazione complessivo						22,53	
Prezzo di applicazione arrotondato						22,50	