

**"Convenzione per la collaborazione tecnico – scientifica
nelle attività previste dal “Progetto P3 Valori di Fondo del
Masterplan”**

PIANO DELLE INDAGINI

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee

COMPUTO METRICO

rettificato

ELABORATO

3r

Rev. 2	febbraio 2019

RUP

Elaborato 3 - Computo metrico

QUADRO DI SINTESI				
	Sito	Campionamento Proposto	Analisi Laboratorio	
			Terreni Acque sotterranee	Totali
1	Sito industriale di Baragiano	Realizzazione 12 piezometri. 12w analisi completa; 36 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 86.358,73
2	Area cementificio S.M. di Costantinopoli - Barile	Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 107.739,61
3	Sito industriale di S. Nicola di Melfi	Realizzazione 15 sondaggi/piezometri; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 107.739,61
4	Sito industriale di Tito	Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 107.739,61
5	Sito industriale di Matera "La Martella"	ricampionamento Pz esistenti (6); Realizzazione 9 piezometri. 15w analisi completa; 27 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 76.807,45
6	Area cementificio Italcementi - Matera	2 Piezometri esistenti + Realizzazione 10 piezometri. 12w analisi completa; 30 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 76.048,01
7	Area industriale di Valle di Vitalba	Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 107.739,61
8	Area industriale di Matera "Jesce"	2 pozzi esistenti + Realizzazione 10 piezometri 12w analisi completa; 30 campioni terreno (3 per sondaggio)	Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM) Inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	€ 76.048,01
TOTALE INDAGINI				€ 746.220,64

Elaborato 3 - Computo metrico

Analisi prezzi						
	Descrizione lavorazione					
N.P.01	Individuazione e contrassegnatura punto di campionamento (suolo o sorgente) documentazione fotografica					
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h	2	24,6	49,2	45,1
1.2	b. operaio qualificato	h	0	19,05	0	0,0
1.3	c. operaio comune	h	0	17,48	0	0,0
1.4	d. tecnico	h	1	40	40	36,6
						81,7
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a.					0,0
2.2	b.					0,0
						0,0
3	Noleggi					
3.1	a. freatimetro	h	0	5	0	0,0
3.2	b. GPS	h	1	5	5	4,6
3.3	c. fotocamera digitale	h	1	5	5	4,6
						0,0
4	Trasporti					
4.1	a. autocarro	q.le/km	0	0,076	0	0,0
4.2	b. autovettura	h.	1	10	10	9,2
4.3	c. imbarcazione	h.	0	20	0	0,0
						0,0
A	Sommano				109,2	182
5	Spese generali			10%	10,92	
B	Sommano				120,12	
7	Utile Impresa			15%	18,02	
C	Sommano				138,14	
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE				138	

Analisi prezzi						
	Descrizione lavorazione					
N.P.02	Rilievo piano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).					
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc %
1	Manodopera:					
1.1	a. operaio specializzato	h	0,5	24,6	12,3	30,9
1.2	b. operaio qualificato	h	0	19,05	0	0,0
1.3	c. operaio comune	h	0	17,48	0	0,0
1.4	d. tecnico	h	0,5	40	20	50,3
						81,2
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a.					0,0
2.2	b.					0,0
						0,0
3	Noleggi					
3.1	a. freatimetro	h	0	5	0	0,0
3.2	b. GPS	h	0,5	5	2,5	6,3
3.3	c. fotocamera digitale	h	0	5	0	0,0
						0,0
4	Trasporti					
4.1	a. autocarro	q.le/km	0	0,076	0	0,0
4.2	b. autovettura	h.	0,5	10	5	12,6
4.3	c. imbarcazione	h.	0	20	0	0,0
						0,0
A	Sommano				39,8	181
5	Spese generali			10%	3,98	
B	Sommano				43,78	
7	Utile Impresa			15%	6,57	
C	Sommano				50,35	
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE				50	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 1: SITO INDUSTRIALE DI BARAGIANO						
Realizzazione 12 piezometri. 12w analisi complete; 36 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	12	€ 5.254,08	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	180	€ 19.555,20	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni installazione	S	cad	€ 204,11	12	€ 2.449,32	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	180	€ 3.769,20	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
cassette	S	unità	€ 28,72	36	€ 1.033,92	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	12	€ 1.532,88	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	36	€ 558,00	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	36	€ 25.827,48	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	36	€ 1.884,24	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	12	€ 600,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Tl, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	12	€ 8.352,12	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	12	€ 1.408,80	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	12	€ 131,52	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	12	€ 13.166,76	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dal sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 86.358,73	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 2: AREA CEMENTIFICIO SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI - BARILE						
Campionamento 4 sorgenti Realizzazione 15 piezometri. 21w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	15	€ 6.567,60	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	225	€ 24.444,00	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni installazione	S	cad	€ 204,11	15	€ 3.061,65	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	225	€ 4.711,50	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
cassette	S	unità	€ 28,72	45	€ 1.292,40	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	15	€ 1.916,10	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	45	€ 697,50	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	45	€ 32.284,35	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	45	€ 2.355,30	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	15	€ 750,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	15	€ 10.440,15	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	15	€ 1.761,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	15	€ 164,40	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	15	€ 16.458,45	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dai sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 107.739,61	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 3: SITO INDUSTRIALE SAN NICOLA DI MELFI						
Realizzazione 15 sondaggi/piezometri; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	15	€ 6.567,60	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	225	€ 24.444,00	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni installazione	S	cad	€ 204,11	15	€ 3.061,65	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	225	€ 4.711,50	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
cassette	S	unità	€ 28,72	45	€ 1.292,40	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	15	€ 1.916,10	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	45	€ 697,50	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	45	€ 32.284,35	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	45	€ 2.355,30	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	15	€ 750,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Tl, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	15	€ 10.440,15	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	15	€ 1.761,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	15	€ 164,40	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	15	€ 16.458,45	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dai sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 107.739,61	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 4: SITO INDUSTRIALE TITO						
campionamento 1 sorgente + Realizzazione 15 piezometri. 16w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	15	€ 6.567,60	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	225	€ 24.444,00	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni istallazione	S	cad	€ 204,11	15	€ 3.061,65	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	225	€ 4.711,50	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
cassette	S	unità	€ 28,72	45	€ 1.292,40	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	15	€ 1.916,10	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	45	€ 697,50	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	45	€ 32.284,35	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	45	€ 2.355,30	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	15	€ 750,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	15	€ 10.440,15	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	15	€ 1.761,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	15	€ 164,40	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	15	€ 16.458,45	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dal sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 107.739,61	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 5: SITO INDUSTRIALE MATERA "LA MARTELLA"						
ricampionamento Pz esistenti (6); Realizzazione 9 piezometri. 15w analisi completa; 27 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	9	€ 3.940,56	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	135	€ 14.666,40	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni istallazione	S	cad	€ 204,11	9	€ 1.836,99	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	135	€ 2.826,90	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
Cassette	S	unità	€ 28,72	27	€ 775,44	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	9	€ 1.149,66	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	27	€ 418,50	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	27	€ 19.370,61	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	27	€ 1.413,18	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	15	€ 750,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Tl, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	15	€ 10.440,15	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	15	€ 1.761,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	15	€ 164,40	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	15	€ 16.458,45	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dal sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 76.807,45	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 6: AREA CEMENTIFICIO ITALCEMENTI - MATERA						
2 Piezometri esistenti + Realizzazione 10 piezometri. 12w analisi complete; 30 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	10	€ 4.378,40	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	150	€ 16.296,00	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni istallazione	S	cad	€ 204,11	10	€ 2.041,10	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	150	€ 3.141,00	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
Cassette	S	unità	€ 28,72	30	€ 861,60	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	10	€ 1.277,40	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	30	€ 465,00	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	30	€ 21.522,90	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	30	€ 1.570,20	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	12	€ 600,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	12	€ 8.352,12	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	12	€ 1.408,80	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	12	€ 131,52	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	12	€ 13.166,76	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dal sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 76.048,01	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 7: AREA INDUSTRIALE VALLE DI VITALBA						
Campionamento Realizzazione 15 piezometri. 20w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi						
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	15	€ 6.567,60	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	225	€ 24.444,00	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,						
per ogni istallazione	S	cad	€ 204,11	15	€ 3.061,65	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	225	€ 4.711,50	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
cassette	S	unità	€ 28,72	45	€ 1.292,40	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	15	€ 1.916,10	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	45	€ 697,50	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	45	€ 32.284,35	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	45	€ 2.355,30	4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	15	€ 750,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Crtot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	15	€ 10.440,15	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	15	€ 1.761,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	15	€ 164,40	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	15	€ 16.458,45	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P		€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dal sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 107.739,61	

Elaborato 3 - Computo metrico

Lotto 8: AREA INDUSTRIALE DI MATERA "JESCE"						
2 pozzi esistenti + Realizzazione 10 piezometri 12w analisi completa; 30 campioni terreno (3 per sondaggio)	P/S	um	unitario	numero	totale	fonte
Approntamento attrezzatura cantiere	S	corpo	€ 564,50	1	€ 564,50	Basilicata 2018 M.04.002
Installazione di attrezzatura per sondaggi					€ 0,00	
per distanze fino a mt. 300.	S		€ 291,89		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze da mt. 301 a mt. 600	S		€ 437,84	10	€ 4.378,40	Basilicata 2018 M.04.003
Per distanze superiori mt. 601	S		€ 583,77		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.003
					€ 0,00	
Perforazione (grana fine media) 0-20m	S	ml	€ 77,59	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.004
Perforazione (grana media) 0-20m	S	ml	€ 108,64	150	€ 16.296,00	Basilicata 2018 M.04.005
Perforazione (grana grossolana) 0-20m	S	ml	€ 148,98		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.006
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC 4' atossico compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili,					€ 0,00	
per ogni istallazione	S	cad	€ 204,11	10	€ 2.041,10	Basilicata 2018 M.05.001
per ogni metro di tubo installato.	S	ml	€ 20,94	150	€ 3.141,00	Basilicata 2018 M.05.001
Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia	S	ml	€ 7,36		€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.018
Cassette	S	unità	€ 28,72	30	€ 861,60	Basilicata 2018 M.04.017
Pozzetto testa pozzo	S	un	€ 127,74	10	€ 1.277,40	Basilicata 2018 M.05.004
Stratigrafie (per campagna)	S	corpo	€ 270,71	1	€ 270,71	Basilicata 2018 M.04.020
Prelievo di campioni nel corso dell'esecuzione di sondaggi	S	cad	€ 15,50	30	€ 465,00	Basilicata 2018 M.06.001
Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee	S	cad	€ 54,27	0	€ 0,00	Basilicata 2018 M.04.015
Analisi chimiche suoli: Inorganici (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Ti, V, Zn, F), Idrocarburi (C<12, C>12, BTEXS), alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 111TCA, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, DCM, CM)	P	cad	€ 717,43	30	€ 21.522,90	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00-26-40-41-47-82
Analisi granulometrica	P	cad	€ 52,34	30	€ 1.570,20	tariffario arpab 2018 voci 4.5.00.38
Rilievo plano altimetrico della posizione dei piezometri e della quota del boccaforo (quote assolute sul livello medio del mare).	P	cad	€ 50,00	12	€ 600,00	n.p.02
Analisi chimiche acque: inorganici (Al, Sb, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, SE, Mn, Ti, Zn, B, F, SO4); Idrocarburi totali (n-esano), BTEXS, Alifatici clorurati (PCE, TCE, 11DCE, 12DCE, CVM, 112TCA, 11DCA, 12DCA, TCM, CM)	P	cad	€ 696,01	12	€ 8.352,12	tariffario arpab 2018 voci 4.2.00.24-38-41-53-59-61-62-90
Misura multi parametri sulle acque prima del campionamento	P	cad	117,4	12	€ 1.408,80	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.09
Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica	P	cad	€ 10,96	12	€ 131,52	Basilicata 2018 M.02.035
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità. Campionamento delle acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisico-chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo.	S	un	€ 1.097,23	12	€ 13.166,76	Preziario regione Piemonte 2018 22.P14.A10.005 e 22.P14.A15.005
Campionamento sorgenti	P	cad	€ 32,30	0	€ 0,00	tariffario arpab 2018 voci 2.4.00.02+
Punto di campionamento sorgenti e suolo esclusi dal sondaggi e piezometri	P	cad	€ 138,00	0	€ 0,00	n.p.01
TOTALE					€ 76.048,01	